ANALYSERAPPORT 422729

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 26.10.2021
Bilag:

Nr. Uttrup Vandværk
Solsiden 31
9400 Nørresundby
Jan Christensen

LAB nr:	21-35770, Prøve nr. 502382	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum (4)	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Driftskontrol	**Prøvetagningsperiode:**	18.10.2021 09:04 - 18.10.2021 09:14
Prøvested:	Nr. Uttrup DGU 26.3688 B1	**Prøvetagningssted:**	
Grænseværdier:	Ikke oplyst	**Analyseperiode:**	18.10.2021 - 26.10.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Perfluoroktansyre (PFOA)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	*Beregning	-
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)	**<0.2**	ng/L	-	-		0.2	*Beregning	-
Perfluornonansyre (PFNA)	**<1**	ng/L	-	-		1	*DIN 38407-42 mod.	-
Perfluorhexansulfonat (PFHxS)	**<1**	ng/L	-	-		1	#DIN 38407-42 mod. Swedac 1006	30%
PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum (4)	**<0.2**	ng/L	-	-		0.2	*Beregning	-

Bemærkninger:
Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Rekvirent: Nr. Uttrup Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 26.10.2021

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen
#: Akkrediteret af underleverandør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.