ANALYSERAPPORT 575511

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 11.04.2026
Bilag:

Nr. Uttrup Vandværk
Solsiden 31
9400 Nørresundby
Jan Christensen

LAB nr:	26-10486, Prøve nr. 716807	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	08.04.2026 12:21 - 08.04.2026 12:25
Prøvested:	Nr. Uttrup Vandværk - Jupiter 70192	**Prøvetagningssted:**	Hjørringvej 83, 9400, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	08.04.2026 - 11.04.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.3**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**9.1**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**63**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Nr. Uttrup Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 11.04.2026

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.